กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง **สถานที่ก่อสร้าง** ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 8/2558

คำนวณราคาโดย นายสุริยันต์ โน๊ตศิริ , นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานก่อสร้าง								
1.1	**ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)**	16.00	ต้น	41,690.00	667,040.00	0.00	0.00	667,040.00	
1.2	**ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน**	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2	**หมวดงานอื่น ๆ**	1.00	ชุด	132,952.00	132,952.00	0.00	0.00	132,952.00	
	เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							-	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							809,992.00	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง **สถานที่ก่อสร้าง** ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 8/2558

คำนวณราคาโดย นายสุริยันต์ โน๊ตศิริ , นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)**								
	1.1 สาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า								
	1.1.1 สาไฟฟ้าสูง 7.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณฟิวส์ครบชุด	1.00	ต้น	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W. HPS. พร้อมอุปกรณ์และหลอด	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	1.1.3 สายไฟฟ้า NYY. 3 X 10 Sq.mm. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา	30.00	เมตร	205.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	
	ขึ้นอยู่กับการติดตั้ง ดูคำอธิบาย) -สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา								
	(ความยาวช่วงเสา + 2 ม.(ระยะขึ้นเสาถึงปลั๊กอีเกิ้ล)								
	1.1.4 สายไฟฟ้า THW. 1 X 25 Sq.mm. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวง	20.00	เมตร	8.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	ใช้ ดวงโคมใช้ 2 เส้น)								
	1.1.5 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อม Precast ปิดทับ(ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	30.00	เมตร	90.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	1.1.6 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด 0.40 x 0.80 x 1.00 ม.	1.00	ฐาน	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	1.1.8 Ground Rod	1.00	ชุด	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	<u>รวมข้อ 1.1</u>							**41,690.00**	
	1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน								
	1.2.1 รีเลย์พร้อมโฟโตโซล 60 A.220 V.(1 ชุดควบคุมดวงโคมได้ 28 ดวงโคม)	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	1.2.2 เซฟตี้สวิทช์ 60 A. (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ ϕ1 1/4"(1 ชุดควบคุมดวง	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	โคมได้ 28 ดวงโคม)							+	
	<u>รวมข้อ 1.2</u>							**10,000.00**	
2	**หมวดงานอื่นๆ**								

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง **สถานที่ก่อสร้าง** ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 8/2558

คำนวณราคาโดย นายสุริยันต์ โน๊ตศิริ , นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	2.1 ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า กิ่งเดี่ยว)	16.00	ต้น	0.00	0.00	400.00	6,400.00	6,400.00	
	2.2 ค่าขนส่งจาก กทม. ถึงหน้างานต่อต้น	16.00	ต้น	0.00	0.00	500.00	8,000.00	8,000.00	
	2.3 ค่าตัดคอนกรีต พร้อมรื้อผิวคอนกรีต (ขนไป)	464.00	เมตร	0.00	0.00	120.00	55,680.00	55,680.00	
	2.4 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ϕ 2 1/2"	60.00	เมตร	100.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	2.5 สายไฟฟ้า NYY. 3 X 10 Sq.mm. (สายไฟฟ้าเดินตามรอยตัดถนน)	36.00	เมตร	180.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	
	2.6 คอนกรีตปิดทับ 1:2:4	17.00	ลบ.ม.	1,962.00	33,354.00	306.00	5,202.00	38,556.00	
	2.7 ทรายรองพื้น	22.00	ลบ.ม.	439.00	9,658.00	99.00	2,178.00	11,836.00	
	<u>รวมงาน ข้อ 2</u>							132,952.00	
								-	