

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ค.ส.ล. สถานที่ก่อสร้าง ถนนสหราษฎร์อุทิศ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 4 / 2560

คำนวณราคากลางโดย นายสุริยันต์ ไนตศิริ, นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อำเภอมือเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรง ขนาด ϕ 0.60x1.00 ม.								
	1.1 งานดินซุด พร้อมถมกลับ	357.50	ลบ.ม.	-	-	30.99	11,078.93	11,078.93	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	8.25	ลบ.ม.	439.00	3,621.8	60.00	495.00	4,116.75	(ลบ.ม.แน่น)
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	8.25	ลบ.ม.	1,869.00	15,419.25	306.00	2,524.50	17,943.75	
	1.4 ท่อ คส.ล. มอก.ชั้น3 ขนาด ϕ 0.60x1.00 ม.	275.00	ท่อน	509.00	139,975.00	-	-	139,975.00	
	1.5 ค่าวาง เรียง และขานแนว	275.00	ท่อน	-	-	30.00	8,250.00	8,250.00	
	1.6 ค่าขนส่งและค่าเครื่องจักรกลขึ้น-ลงท่อ	275.00	ท่อน	-	-	30.00	8,250.00	8,250.00	
	1.5 ค่าวางท่อ	275.00	ท่อน	-	-	60.00	16,500.00	16,500.00	
	รวมข้อ 1							206,114.43	
2	2.1 งานบ่อบำบัด ค.ส.ล.	29.00	บ่อ						
	2.1.1 งานดินซุด พร้อมถมกลับ	53.94	ลบ.ม.	-	-	30.99	1,671.60	1,671.60	
	2.1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	1.74	ลบ.ม.	439.00	763.86	60.00	104.40	868.26	
	2.1.3 งานคอนกรีตหยาบ	1.74	ลบ.ม.	1,869.00	3,252.06	306.00	532.44	3,784.50	
	2.1.4 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.)	17.650	ลบ.ม.	1,962.00	34,629.30	306.00	5,400.90	40,030.20	
	2.1.5 งานไม้แบบ	113.00	ตร.ม.						
	- ไม้กระดาน	27.00	ลบ.ฟ.	644.00	17,388.00	-	-	17,388.00	
	- ไม้คร่าว	16.00	ลบ.ฟ.	644.00	10,304.00	-	-	10,304.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	15.00	ตัน	30.00	450.00	-	-	450.00	

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ศ.ด. **สถานที่ก่อสร้าง** ถนนสหราษฎร์อุทิศ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 4 / 2560

คำนวณราคากลางโดย นายสุริยันต์ ไนตศิริ, นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	32.00	กก.	50.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	2.1.6 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ϕ 9 มม.	474.00	กก.	21.14	10,020.36	3.40	1,611.60	11,631.96	
	- เหล็ก DB ϕ 12 มม.	1,518.00	กก.	22.47	34,109.46	3.40	5,161.20	39,270.66	
	2.1.7 ลวดผูกเหล็ก	59.30	กก.	59.00	3,498.70	-	-	3,498.70	
	2.1.8 เหล็กฉาก 50 x 50 หน้า 4 มม.	389.60	กก.	25.00	9,740.00	8.50	3,311.60	13,051.60	
	2.1.9 ลวดเชื่อม	8.00	กล่อ่ง	130.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
	2.1.10 สีรองพื้นกันสนิม	5.00	ก.ล.	450.00	2,250.00	25.00	125.00	2,375.00	
	2.1.11 น้ำมันสน	3.00	กป.	125.00	375.00	-	-	375.00	
	รวมข้อ 2.1							147,339.48	
	2.2 งานฝ้าปิด ก.ส.อ.	29.00	บ่อ						
	2.2.1 งานคอนกรีต 1:2:4	5.00	ลบ.ม.	1,962.00	9,810.00	306.00	1,530.00	11,340.00	
	2.2.2 เหล็ก DB ϕ 12 มม.	387.08	กก.	22.47	8,697.69	3.40	1,316.07	10,013.76	
	2.2.3 เหล็กฉาก 50 x 50 หน้า 4 มม.	522.00	กก.	25.00	13,050.00	8.50	4,437.00	17,487.00	
	2.2.4 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ϕ 2 1/2"	75.65	กก.	27.00	2,042.55	8.50	643.03	2,685.58	
	2.2.5 ไม้แบบ	19.00	ตร.ม.	80.00	1,520.00	133.00	2,527.00	4,047.00	
	2.2.6 ลวดผูกเหล็ก	11.340	กก.	53.00	601.02	-	-	601.02	
	รวมข้อ 2.2							46,174.35	

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ศ.ด. **สถานที่ก่อสร้าง** ถนนสหราษฎร์อุทิศ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 4 / 2560

คำนวณราคากลางโดย นายสุธิยันต์ ไนตศิริ, นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

[illegible]