

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนและขยายผิวจราจร คสล. ถนนแก้วพรรณา สถานที่ก่อสร้าง ถนนแก้วพรรณา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ ท. 11 / 2560

คำนวณราคาโดย นายสรวิทย์ นิลศิริ, นายจักรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.								
	1.1 งานวางบ่ (ขนาดกลาง)	100.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.21	321.00	321.00	
	1.2 งานคั่นซุด - ขน	20.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	38.43	768.60	768.60	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	443.00	2,215.00	99.00	495.00	2,710.00	
	1.4 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.)	15.00	ลบ.ม.	1,962.00	29,430.00	306.00	4,590.00	34,020.00	
	1.5 งานแบบเหล็กค้ำข้าง	100.00	เมตร	0.00	0.00	18.53	1,853.00	1,853.00	- วัสดุ+แรงงาน
	1.6 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ϕ 15 มม.	18.00	กก.	15.51	279.18	3.40	61.20	340.38	
	1.7 งานเหล็ก Wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	100.00	ตร.ม.	25.00	2,500.00	5.00	500.00	3,000.00	
	1.8 งานติดตั้งคอกอนกรีต และหยอดยาง	110.00	เมตร	22.54	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40	
	รวมค่าก่อสร้างข้อ 1							45,492.38	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. เดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาวไม่น้อยกว่า 45.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.								
	2.1 งานรื้อถอนพื้น คสล. เดิม (หนา 15 ซม.)	180.00	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	7,200.00	7,200.00	รื้อขนไป
	2.2 งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่น	27.00	ลบ.ม.	131.00	3,537.00	0.00	0.00	3,537.00	- วัสดุ+แรงงาน
	2.3 งานทรายหยาบรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	443.00	3,987.00	99.00	891.00	4,878.00	
	2.4 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.)	36.00	ลบ.ม.	1,962.00	70,632.00	306.00	11,016.00	81,648.00	(หนา 0.20 ม.)
	2.5 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB ϕ 15 มม.	38.00	กก.	15.51	589.38	3.40	129.20	718.58	

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนและขยายผิวจราจร คสล. ถนนแก้วพระราชมหา สถานที่ก่อสร้าง ถนนแก้วพระราชมหา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกุ้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ ท. 11 / 2560

คำนวณราคาโดย นายสรวิทย์ นิคศิริ, นายวิจิตร วัฒนกลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2.6 งานเหล็ก Wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	180.00	ตร.ม.	25.00	4,500.00	5.00	900.00	5,400.00	
	2.7 งานติดตั้งท่อคอนกรีต และหยอดทราย	84.00	เมตร	22.54	1,893.36	0.00	0.00	1,893.36	
	รวมค่าก่อสร้างข้อ 2							105,274.94	
	รวมค่าก่อสร้างข้อ 1+2+3+4+5+6+7							150,767.32	