

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ และถนนลูกรังข้ามลำห้วยแสง สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยแสง (ชุมชนหัว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่
คำนวณราคาโดย นายสุริยันต์ โน้ตศิริ, นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ	
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ϕ 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 จุด				
	1.1 งานดินขุด พร้อมถมกลับ	94.00	ลบ.ม.	-	-
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	439.0	439.0
	1.3 ท่อ คสล. ขนาด ϕ 1.00x1.00 ม.	14.00	ท่อน	1,257.00	17,598.00
	1.4 ปูนลาดท่อ (0.075 ลบ.ม./ท่อน) คอนกรีตหยาบ	14	ท่อน	-	-
	1.5 ค่าขนส่ง และค่าขนท่อนขึ้น - ลง	14	ท่อน	-	-
	1.6 ค่าวางและกลบกลับ	14	ท่อน	-	-
	1.7 งานไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	450.00	11,250.00
	1.8 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.)	10.00	ลบ.ม.	1,962.00	19,620.00
	1.9 งานเหล็กเสริม				
	- เหล็ก RB 6 มม.	44.00	กก.	22.78	1,002.32
	- เหล็ก RB 12 มม.	160.00	กก.	16.23	2,596.80
	1.10 งานเหล็ก Wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	61.00	ตร.ม.	25.00	1,525.00
	1.11 งานดินถม	188.00	ลบ.ม.	90.00	16,920.00
	1.12 งานดินลูกรังหลังท่อ	60.00	ลบ.ม.	120.00	7,200.00
	รวมข้อ 1				

หนองกุ้ง 2) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง

7 / 2560

เภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
60.00	5,640.00	5,640.00	
60.00	60.00	499.00	
-	-	17,598.00	
165.00	2,310.00	2,310.00	
85.00	1,190.00	1,190.00	
510.00	7,140.00	7,140.00	
133.00	3,325.00	14,575.00	
306.00	3,060.00	22,680.00	
3.40	149.60	1,151.92	
3.40	544.00	3,140.80	
5.00	305.00	1,830.00	
60.00	11,280.00	28,200.00	
60.00	3,600.00	10,800.00	
		116,754.72	