

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 2 / 2559

คำนวณราคาโดย นายสรียันต์ โน้ตศิริ, นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>งานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก เมตร ความยาวทั้งสองข้าง 630 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม. หินเกลี่ย 0.05 เมตร</u>								
1	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต								
	1.1 งานรื้อพื้นทางเท้าเดิม คสล. (รื้อขนไป)	80.00	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	3,200.00	3,200.00	
	1.2 งานปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบ่อพักเดิม	55.00	ลบ.ม.	920.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00	
	1.3 งานฝาบ่อพักเหล็กหล่อ (Ductile Iron)1.00 X 1.00 ม.	53.00	บ่อ	10,800.00	572,400.00	0.00	0.00	572,400.00	
	1.4 งานปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดิม	119.00	ลบ.ม.	300.00	35,700.00	99.00	11,781.00	47,481.00	
	1.5 งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	1,920.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.15	6,048.00	6,048.00	
	1.6 งานราดยางแตกไค้ด	1,920.00	ตร.ม.	7.82	15,014.40	10.63	20,409.60	35,424.00	
	1.7 ค่าปูและบัดทับ ผิว AC หิน 5 ซม.	1,920.00	ตร.ม.	328.87	631,430.40	0.00	0.00	631,430.40	รวมวัสดุค่าแรงงาน
2	งานตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก หิน 3 มม. กว้าง 15 ซม.	130.00	ตร.ม.	280.00	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00	รวมวัสดุค่าแรงงาน
3	งานคันหิน คสล. ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 88 ม. พร้อมทางเท้า คสล.	0.40	ลบ.ม.	1,962.00	784.80	306.00	122.40	907.20	
	3.1 เหล็ก RB ϕ 9 มม.	209.58	กก.	21.02	4,405.37	3.20	670.66	5,076.03	
	3.2 ไม้แบบ	26.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,458.00	3,458.00	
	3.3 งานทางเท้า คสล.	10.00	ลบ.ม.	1,962.00	19,620.00	306.00	3,060.00	22,680.00	
	3.4 งานเหล็ก Wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	96.00	ตร.ม.	30.00	2,880.00	5.00	480.00	3,360.00	
	3.5 งานทาสีทางเท้า	120.00	ตร.ม.	35.00	4,200.00	35.00	4,200.00	8,400.00	
	รวม							1,426,864.63	