

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด - เปิดเป็นช่วงๆ พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สถานที่ก่อสร้าง ขอยโรงหล่อ หมู่ที่ 10 ต.หนองกุ้ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ ท.16 / 2560

คำนวณราคาโดย นายสรวิทย์ นิคศิริ, นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

คำนวณราคาโดย นายสรวิทย์ นิคศิริ, นายวิชวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (ราคาน้ำมันโซลา ท อาเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)									
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางระแนงรูปตัว U พร้อมฝาปิด ก.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.64 ม. ลึก 0.70 ม. ความยาว 150 ม.								
	1.1 งานหินขุข - ขน	96.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	38.43	3,689.28	3,689.28	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	5.46	ลบ.ม.	443.00	2,418.78	60.00	327.60	2,746.38	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	5.46	ลบ.ม.	1,800.00	9,828.00	306.00	1,670.76	11,498.76	
	1.4 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.)	46.00	ลบ.ม.	1,962.00	90,252.00	306.00	14,076.00	104,328.00	
	1.5 งานไม้แบบ	320.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	42,560.00	42,560.00	
	- ไม้กระดาน	48.00	ลบ.ฟ.	350.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- ไม้คร่าว	48.00	ลบ.ฟ.	350.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	38.00	คัน	25.00	950.00	0.00	0.00	950.00	
	- ตะปู	70.00	กก.	60.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	1.6 งานเหล็กเสริม และเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก RB ϕ 9 ม.ม.	710.00	กก.	21.00	14,910.00	3.40	2,414.00	17,324.00	
	- เหล็ก DB 12 ม.ม.	205.00	กก.	16.22	3,325.10	3.40	697.00	4,022.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	22.00	กก.	59.00	1,298.00	0.00	0.00	1,298.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ϕ 2 1/2"	30.00	กก.	27.00	810.00	-	-	810.00	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 หน้า 6 มม. (4.43 kg/m.)	265.00	กก.	22.00	5,830.00	8.00	2,120.00	7,950.00	
	- สี่เหลี่ยมกั้นสนิม	2.00	กป.	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- น้ำมันสน	2.00	กป.	125.00	250.00	0.00	0.00	250.00	

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด - เปิดเป็นช่วงๆ พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สถานที่ก่อสร้าง ซอยโรงหล่อ หมู่ที่ 10 ต.หนองกุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ ท.16 / 2560

คำนวณราคาโดย นายสรวิทย์ โน้ตศิริ, นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวม ข้อ 1							236,126.52	
2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. อัดแรง ขนาด ϕ 1.00x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน								
	2.1 งานดินซุด พร้อมถมกลับ	18.00	ลบ.ม.	-	-	60	1,080	1,080.00	
	2.2 งานทรายหยาบรองพื้น	0.25	ลบ.ม.	439	110	60	15	124.75	
	2.3 งานคอนกรีตหยาบ	0.25	ลบ.ม.	1,800	450	306	77	526.50	
	2.4 ท่อ คสล. ขนาด ϕ 1.00x1.00 ม.	5.00	ท่อน	1,257.00	6,285	-	-	6,285.00	
	2.5 ปูนลาดท่อ (0.013 ลบ.ม./ท่อน)	5	ท่อน	-	-	60.00	300.00	300.00	
	2.6 ค่าขนส่ง และค่าขนท่อนขึ้น - ลง	5	ท่อน	-	-	60.00	300.00	300.00	
	2.7 ค่าวางและกลบดินกลับ	5	ท่อน	-	-	320.00	1,600	1,600.00	
	รวม ข้อ 2							10,216.25	
3	งานบ่อพัก คสล.ขนาด 1.57 x 1.40 ม.	1.00	บ่อ	12,000.00	12,000.00	-	0.00	12,000.00	วัสดุ + ค่าแรง
4	งานถนน คสล. ขยายผิว คสล.								
	4.1 งานดินซุด - ขน	10.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	38.43	384.30	384.30	
	4.2 งานทรายหยาบรองพื้น	2.75	ลบ.ม.	443.00	1,218.25	99.00	272.25	1,490.50	
	4.3 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.)	8.75	ลบ.ม.	1,962.00	17,167.50	306.00	2,677.50	19,845.00	
	4.4 งานเหล็กเสริม								
	4.5 งานเหล็ก Wire mesh ϕ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #	55.00	ตร.ม.	25.00	1,375.00	5.00	275.00	1,650.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คลอง แบบมีฝาปิด - เปิดเป็นช่วงๆ พร้อมวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สถานที่ก่อสร้าง ซอยโรตอ หมู่ที่ 10 ต.หนองกุง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังซ้อ อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ พ.16 / 2560
 จำนวนราคาโดย นายสรวิทย์ ใจดีศรี นายวิชัยกรม รงกลาง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (ราคานับเงินค่า ที่ อำเภอเมือง 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมข้อ 4							23,369.80	
	รวมยกก่อสร้าง ข้อ 1.2.3.4							281,712.57	