กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น คสล.(แบบ มข.2527) **สถานที่ก่อสร้าง** ลำห้วยภายในเขตเทศบาลตำบลวังชัย (ลำห้วยหินขาว) อำเภอน้ำพอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** 5 / 2560

คำนวณราคาโดย นายสุริยันต์ โน๊ตศิริ , นายวัชร์วิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดความกว้าง 7.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร								
1	งานดินขุดและถม	46.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	60.00	2,760.00	2,760.00	
2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1	380.00	ถุง	123.00	46,740.00	28.00	10,640.00	57,380.00	
3	ทราย	40.00	ลบ.ม.	439.00	17,560.00	166.00	6,640.00	24,200.00	
4	หิน	60.00	ลบ.ม.	551.00	33,060.00	166.00	9,960.00	43,020.00	
5	เหล็ก RB 6 มม.	26.66	กก.	22.78	607.31	3.40	90.64	697.96	
6	เหล็ก RB 12 มม.	3,200.00	กก.	16.23	51,936.00	3.40	10,880.00	62,816.00	- วัสดุ+แรงงาน
7	ลวดผูกเหล็ก	55.00	กก.	53.00	2,915.00	10.75	591.25	3,506.25	
8	ตะปู 3"	25.00	กก.	50.00	1,250.00	13.75	343.75	1,593.75	
9	ไม้ 1 1/2" x 6" x 3.50 ม.	21.55	ลบ.ฟ.	600.00	12,930.00	303.00	6,529.65	19,459.65	
10	ไม้ 1 " x 8" x 4.00 ม.	25.54	ลบ.ฟ.	600.00	15,324.00	303.00	7,738.62	23,062.62	
11	ไม้ 1 1/2" x " x 4.00 ม.	20.00	ลบ.ฟ.	600.00	12,000.00	303.00	6,060.00	18,060.00	
12	หินใหญ่	12.00	ลบ.ม.	800.00	9,600.00	166.00	1,992.00	11,592.00	
13	ไม้อัดหนา 10 มม.	20.00	แผ่น	500.00	10,000.00	414.00	8,280.00	18,280.00	
14	ไม้แบบ	59.00	ตร.ม.	420.00	24,780.00	133.00	7,847.00	32,627.00	
15	งานดินถมคันดินข้างฝาย	180.00	ลบ.ม.	35.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	- วัสดุ+แรงงาน
	รวมค่าก่อสร้าง							**325,355.23**	