

กลุ่มงาน/งาน      งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและทางเท้า ค.ส.ล. สถานที่ก่อสร้าง ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 2 / 2560

คำนวณราคาโดย นายสรียันต์ โน้ตศิริ, นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 -26.99 บาท/ลิตร )

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                               | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ   |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|              |                                                                      |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
|              | <u>ก่อสร้างก่อสร้างขยายผิวจราจร และทางเท้า ค.ส.ล. ถนนราษฎร์บำรุง</u> |        |       |             |            |             |           |                             |          |
| 1            | <u>งานขยายผิวจราจร</u>                                               |        |       |             |            |             |           |                             |          |
|              | 1.1 งานดินซุด - ขน พื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ                           | 440.00 | ลบ.ม. | 0.00        | 0.00       | 30.99       | 13,635.60 | 13,635.60                   |          |
|              | 1.2 งานทรายหยาบรองพื้น                                               | 23.00  | ลบ.ม. | 439.00      | 10,097.00  | 60.00       | 1,380.00  | 11,477.00                   |          |
|              | 1.3 งานคอนกรีต ( STRENGTH 240 ksc. )                                 | 66.00  | ลบ.ม. | 1,962.00    | 129,492.00 | 306.00      | 20,196.00 | 149,688.00                  |          |
|              | 1.4 งานแบบด้านข้าง                                                   | 40.00  | เมตร  | 0.00        | 0.00       | 18.53       | 741.20    | 741.20                      |          |
|              | 1.4 งานเหล็กเสริม                                                    |        |       |             |            |             |           |                             |          |
|              | - เหล็ก RB 15 มม.                                                    | 8.00   | กก.   | 15.60       | 124.80     | 3.40        | 27.20     | 152.00                      |          |
|              | 1.5 งานเหล็ก Wire mesh $\phi$ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. #                 | 456.00 | ตร.ม. | 25.00       | 11,400.00  | 5.00        | 2,280.00  | 13,680.00                   |          |
|              | 1.6 งานตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง                                   | 321.00 | เมตร  | 22.30       | 7,158.30   | 0.00        | 0.00      | 7,158.30                    |          |
|              | <u>รวมค่าก่อสร้างข้อ 1</u>                                           |        |       |             |            |             |           | <b>196,532.10</b>           |          |
| 2            | <u>งานคันเท้า ค.ส.ล.</u>                                             |        |       |             |            |             |           |                             |          |
|              | 2.1 งานคอนกรีต ( STRENGTH 240 ksc. )                                 | 10.23  | ลบ.ม. | 1,926.00    | 19,702.98  | 306.00      | 3,130.38  | 22,833.36                   |          |
|              | 2.2 งานเหล็กเสริม                                                    |        |       |             |            |             |           |                             |          |
|              | - เหล็ก RB 6 มม.                                                     | 325.57 | กก.   | 22.78       | 7,416.48   | 3.40        | 1,106.94  | 8,523.42                    |          |
|              | - เหล็ก RB 9 มม.                                                     | 473.07 | กก.   | 21.14       | 10,000.70  | 3.40        | 1,608.44  | 11,609.14                   |          |
|              | - เหล็ก DB 12 มม.                                                    | 89.01  | กก.   | 18.57       | 1,652.92   | 3.40        | 302.63    | 1,955.55                    |          |
|              | 2.3 ไม้แบบและค้ำยัน                                                  | 20.00  | ตร.ม. | 0.00        | 0.00       | 133.00      | 2,660.00  | 2,660.00                    |          |
|              | <u>รวมค่าก่อสร้างข้อ 2</u>                                           |        |       |             |            |             |           | <b>47,581.47</b>            |          |

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรและทางเท้า ค.ส.ล. สถานที่ก่อสร้าง ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ 2 / 2560

คำนวณราคาโดย นายสุริยันต์ ไนตศิริ , นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่อำเภอเมือง 26.00 -26.99 บาท/ลิตร )

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                               | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุ   |           | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|              |                                                      |        |       | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 3            | งานทางเท้า ค.ส.ล.                                    |        |       |             |           |             |           |                             |          |
|              | 3.1 งานดินซุด - ขน พื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ           | 480.00 | ลบ.ม. | 0.00        | 0.00      | 30.99       | 14,875.20 | 14,875.20                   |          |
|              | 3.2 งานทรายหยาบรองพื้น                               | 24.00  | ลบ.ม. | 439.00      | 10,536.00 | 60.00       | 1,440.00  | 11,976.00                   |          |
|              | 3.3 งานคอนกรีต ( STRENGTH 240 ksc. )                 | 39.60  | ลบ.ม. | 1,926.00    | 76,269.60 | 306.00      | 12,117.60 | 88,387.20                   |          |
|              | 3.4 งานเหล็ก Wire mesh $\phi$ 4 มม. @ 0.20x0.20 ม. # | 495.00 | ตร.ม. | 25.00       | 12,375.00 | 5.00        | 2,475.00  | 14,850.00                   |          |
|              | <u>รวมค่าก่อสร้างข้อ 3</u>                           |        |       |             |           |             |           | <b>130,088.40</b>           |          |
|              | <u>รวมค่าก่อสร้างข้อ 1+2+3</u>                       |        |       |             |           |             |           | <b>374,201.97</b>           |          |