

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอสีมาม่วง จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ ท. 1 / 2560

คำนวณราคาโดย นายสรียันต์ โน้ตศิริ, นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างถนนแอสฟัลติก กว้าง 6.00 เมตร ความยาวทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 176 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,056 ตร.ม. หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตร								
1	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต								
	1.1 งานทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	1,056.00	ตร.ม.	0.00	0.00	3.21	3,389.76	3,389.76	
	1.2 งานราดยางแตกได้ดัด	1,056.00	ตร.ม.	0.00	0.00	10.85	11,457.60	11,457.60	
	1.3 ค่าปูและบดทับ ผิว AC หน้า 5 ซม.	1,056.00	ตร.ม.	350.44	370,064.64	0.00	0.00	370,064.64	รวมวัสดุค่าแรงงาน
	รวมค่าก่อสร้างข้อ 1							384,912.00	