



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลวังชัย

ที่ ขก ๖๓๐๔ / ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย

ด้วยเทศบาลตำบลวังชัย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บำบัดน้ำเสีย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ราคาค่าตั้งไว้ ๓๒๗,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังนี้

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาดะแกรงเหล็ก เปิด - ปิด ถนนซอยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาดะแกรงเหล็ก เปิด - ปิด ขนาดรางระบายน้ำกว้างประมาณ ๐.๖๔ เมตร ความลึกภายในรางประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้น ๔๙.๐๐ เมตร ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๕ x ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อพัก ความยาวรวมทั้งสิ้น ๘๓ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวังชัย เลขที่ ๘/๒๕๕๙ (ราคากลาง) ๓๒๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณราคาค่าวัสดุค่าแรงงาน แบบ พร. ๔ และ พร. ๕

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ของเทศบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

(นายวัชรวิกรม วงกลาง)

นายช่างโยธา

(นายจันทนา จันทนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าอากาศโท

(จิระศักดิ์ ศิริกุล)

รองปลัดเทศบาล ตำบลวังชัย

(นายกิตติ คำแก่นคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย



คำสั่งเทศบาลตำบลวังชัย

ที่ ๑๖๘/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง
จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอป่าปอ จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งานบำบัดน้ำเสีย หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาทะแกรงเหล็ก เปิด - ปิด ถนนซอย
บูรพา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลวังชัย จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวนันท์ภัส ปิติสิวะพัฒน์ | ตำแหน่ง | ปลัดเทศบาลตำบลวังชัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำอากาศโทจิระศักดิ์ ศิริกุล | ตำแหน่ง | รองปลัดเทศบาลตำบลวังชัย | กรรมการ |
| ๓. นายวรภาพงษ์ จันดาอ่อน | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. นายวัชรวิกรม วงกลาง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕. นายสุรียนต์ โนนศิริ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

มีหน้าที่ดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา

๒. ในกรณีที่ราคากลางที่คณะกรรมการคำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างตั้งแต่วัยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดทำชี้แจงส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินโดยเร็ว

ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ คำสั่งใดที่ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายกิตติ กำแก่นคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลวังชัย

ที่ ขก ๖๓๐๔ / ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย

ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลวังชัย ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการก่อสร้าง

บัดนี้ กองช่าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาดะแกรงเหล็ก เปิด - ปิด ถนนซอยบูรพา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาดะแกรงเหล็ก เปิด - ปิด ขนาดรางระบายน้ำกว้างประมาณ ๐.๖๔ เมตร ความลึกภายในรางประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมทั้งสิ้น ๔๙.๐๐ เมตร ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๕ X ๑.๔๐ เมตร จำนวน ๘ บ่อพัก ความยาวรวมทั้งสิ้น ๘๓ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวังชัย เลขที่ ๘/๒๕๕๙ (ราคากลาง) ๓๒๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามประมาณราคาค่าวัสดุค่าแรงงาน แบบ ปร. ๔ และ ปร. ๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ โครงการ **รวมเป็นเงินตามราคากลางทั้งสิ้น ๓๒๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันท์วรัศ ปิตีสีวะพัฒน์)

ประธานกรรมการ

ปลัดเทศบาล

เจ้าอากาศโท

กรรมการ

(จิระศักดิ์ ศิริกุล)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายวรพงษ์ จันดาอ่อน)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

/(ลงชื่อ)...

(นายกิตติ คำแก่นคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังชัย

- 6 ก.ค. 2560

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรวิกรม วงกลาง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุรียนต์ ไนตศิริ)

นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน.....งานอาคาร.....
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง.....รางระบายน้ำ.....คสล. แบบมีฝาปิด.....เปิด.....ตะแกรงเหล็ก.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....ซอยบูรพา.....ชุมชนหนองนกเขียน 2.....หมู่ที่ 6.....ต.หนองกุง.....อำเภอน้ำพอง.....จังหวัดขอนแก่น.....
 แบบเลขที่...../ 2559.....
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย.....อำเภอน้ำพอง.....จังหวัดขอนแก่น.....
 แบบ.....ป.ร. 4.....ที่แนบ.....มีจำนวน.....3.....แผ่น.....
 คำนวณราคาเมื่อวันที่.....21.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2560.....

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานอาคาร.....	261,175.50	1.3074	341,460.85	
					
					
					
					
					
					
					
					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			341,460.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ (คิดเพียง) (ตัวอักษร) สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			327,000	***
ขนาดหรือเนื้อที่			ตร.ม.		
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตร.ม.		

(นางสาวนันท์ทวัช ปิตีละพัฒน์)

ปลัดเทศบาล

เจ้าอาภาศโท

(จิระศักดิ์ ศิริกุล)

รองปลัดเทศบาล

(นายวรพงษ์ จันทาอ่อน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวัชรวิกรม วงกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุริยันต์ โนนศิริ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าอาภาศโท

(จิระศักดิ์ ศิริกุล)

รองปลัดเทศบาล

(นางสาวนันท์ทวัช ปิตีละพัฒน์)

ปลัดเทศบาล

ว่าที่ ร.ต.

(สมพงษ์ คำแก่นคูณ)

รองนายกเทศมนตรี

(นายกิตติ คำแก่นคูณ)

นายกเทศมนตรี

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

อนุมัติ

งาน งานอาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิด - เปิดตะแกรงเหล็ก สถานีที่ก่อสร้าง ขอยุโรปา ชุมชนหนองนกเขียน 2 หมู่ที่ 6 ต.หนองกุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / 2559

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย นายสรียนต์ ไนศิริ, นายวัชรวิกรม วงกลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 (ราคาน้ำมันโซล่า ที่อำเภอเมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.64 ม. ลึก 0.40 ม. ความยาวทั้งสองข้าง 49 ม.								
	1.1 งานดินชุด - ขน	26.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	60.00	1,560.00	1,560.00	
	1.2 งานทรายหยาบรองพื้น	1.56	ลบ.ม.	439.00	684.84	60.00	93.60	778.44	
	1.3 งานคอนกรีตหยาบ	1.56	ลบ.ม.	1,800.00	2,808.00	306.00	477.36	3,285.36	
	1.4 งานคอนกรีต (STRENGTH 240 ksc.)	12.00	ลบ.ม.	1,962.00	23,544.00	306.00	3,672.00	27,216.00	
	1.5 งานไม้แบบ	60.00	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	7,980.00	7,980.00	
	- ไม่กระบาก หรือเทียบเท่า	18.00	ลบ.ฟ.	644.00	11,592.00	0.00	0.00	11,592.00	
	- ไม้คร่าว	11.00	ลบ.ฟ.	644.00	7,084.00	0.00	0.00	7,084.00	
	- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	20.00	ตัน	25.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ตะปู	15.00	กก.	60.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	1.6 งานเหล็กเสริม และเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก RB ϕ 9 ม.ม.	322.00	กก.	21.02	6,768.44	3.40	1,094.80	7,863.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	86.00	688.00	0.00	0.00	688.00	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 หน้า 6 มม. (4.43 kg./m.)	477.00	กก.	25.00	11,925.00	8.00	3,816.00	15,741.00	
	- ลวดเชื่อม	2.00	กิโลกรัม	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- สกรูพ่นกันสนิม	2.00	กก.	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	รวม ข้อ 1							86,348.04	
2	งานฝาปิดเหล็กตะแกรง	49.00	เมตร						
	- เหล็ก Flat bar 50 x 6 มม. (2.30 kg./m.)	1,834.000	กก.	27.00	49,518.00	8.00	14,672.00	64,190.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก RB ϕ 12 ม.ม.	229.000	กก.	21.74	4,978.46	8.00	1,832.00	6,810.46	
	- ลวดเชื่อม	12.000	กิโลกรัม	130.00	1,560.00	8.00	96.00	1,656.00	
	- สิริร่องพื่นกันสนิม	10.000	กป.	450.00	4,500.00	8.00	80.00	4,580.00	
	- น้ำมันสน	8.000	กป.	125.00	1,000.00	8.00	64.00	1,064.00	
	รวม ข้อ 2							78,300.46	
	รวมค่าก่อสร้าง ข้อ 1, 2							164,648.50	
3	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อัดแรง มอก. ชั้น 3 ขนาด ϕ 0.40x1.00 ม.								
	3.1 งานดินชุด พร้อมถมกลับ	149.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	8,940.00	8,940.00	
	3.2 งานทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม.	439.00	1,756.00	60.00	240.00	1,996.00	
	3.3 งานคอนกรีตหยาบ	4.00	ลบ.ม.	1,800.00	7,200.00	306.00	1,224.00	8,424.00	
	3.4 ท่อ คลส. มอก.ชั้น3 ขนาด ϕ 0.40x1.00 ม.	75	ท่อน	306.00	22,950.00	-	-	22,950.00	
	3.5 ปูนลาดท่อ (0.005 ลบ.ม./ท่อน) คอนกรีตหยาบ	75	ท่อน	-	-	13.56	1,017.00	1,017.00	
	3.6 ค่าขนส่ง และค่าขนท่อดำเนิน - ลง	75	ท่อน	-	-	36.00	2,700.00	2,700.00	
	3.7 ค่าวางและกลบกลับ	75	ท่อน	-	-	140.00	10,500.00	10,500.00	
	3.8 งานบ่อพักพร้อมฝาปิด คลส.	8.00	บ่อ	5,000	40,000	-	-	40,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างข้อ 3							96,527.00	
	รวมค่าก่อสร้าง ข้อ 1, 2, 3							261,175.50	